



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TALANQUERA Y VALLADO DE CUERDA EN EL PARAJE NATURAL MUNICIPAL

Objeto del contrato:

- a) Suministro e instalación de vallado de cuerda en el primer frente de duna. Consiste en el suministro e instalación de vallado para delimitación de la zona de dunas sobre aproximadamente 345 metros lineales.
- b) Suministro e instalación de talanquera bordeando determinados sendas de acceso a pasarela litoral central. Consiste en el suministro e instalación de talanquera de madera de pino tratada en autoclave, compuesta por módulos de 2,35 metros de longitud sobre aproximadamente 120 metros lineales.

Plazo de duración del contrato: Se establece un plazo para la entrega e instalación del material suministrado no superior a 60 días desde la adjudicación definitiva del contrato.

Presupuesto base de licitación:

El presupuesto base de licitación se establece en **9.401,70 euros**, integrado por las cantidades de 7.770,00 € como base imponible y de 1.631,70 € en concepto de IVA al 21%.

Proyecto: Vallado cuerdas, talanquera y paneles informativos			
Descripción	cantidad	precio ud	total
Talanquera de madera	120 m.l.	36,00 €	4.320,00 €
Vallado cuerda dunas	345 m.l.	10,00 €	3.450,00 €
SUBTOTAL			7.770,00 €
21% IVA			1.631,70 €
TOTAL			9.401,70 €

Garantía definitiva y plazo

De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dado que el contrato tramitado para este servicio es un contrato menor y que el abono no se efectuará hasta que no haya sido comprobado y formalmente recepcionado, mediante acta, el material suministrado y su instalación, procedería la exención al adjudicatario de la obligación de constituir garantía.

Lugar de entrega

El lugar de entrega del suministro será el Paraje Natural Municipal "Molino del Agua" de Torre Vieja

Forma de pago

- a) A la entrega del 50% del material (talanquera y/o vallado), y previa la emisión de acta de recepción, se emitirá factura por el 50% del valor de adjudicación del contrato.

- b) Una vez concluido el suministro del material, y previa emisión de acta de recepción final, se emitirá una última factura por el 50% del valor de adjudicación restante.

Aspectos técnicos del suministro:

Las características del material a suministrar serán las siguientes:

- La madera empleada en la talanquera y vallado de cuerda será de abeto o pino silvestre tratada en autoclave para su uso en exteriores.
- La talanquera se instalará por módulos de aproximadamente 2,35 m de longitud y 0,95 m de altura. Estará formada por postes de diámetro 10 cm, un pasamanos y una diagonal de diámetro 10 cm, todo ello unido por claves de oído con rosca insertos a presión.
- El vallado de cuerda estará formado por postes verticales de 8 cm de diámetro y 1 metro de altura, colocados cada 3,5 metros y cuerda de nylon de 2 cm de grosor entre postes.
- No se usará hormigón en la cimentación de los postes.

Concejal que realiza la propuesta:

Fanny Serrano Rodríguez

Contacto (remisión de ofertas):

fannyserranorodriguez@gmail.com